

名称	仕様	数量	呼称	単価	金額	備考
■塔屋(4F)屋上	既存シタ [◇] -コンクリート押え					
アルミ笠木脱・着		55	m			
立上り防水シート撤去	押え金物共	81	m			
下地清掃	ケレン・清掃	189	m ²			
下地調整	樹脂モルタル塗布	189	m ²			
勾配調整	t=10 程度	16	m ²			156m ² ×10%
立上り下地補修	クラック・欠損補修	29	m ²			
立上り下地調整	仮防水	69	m			
伸縮目地処理	既存撤去・ウレタンシール充填	132	m			
平場ウレタン防水	通気緩衝工法 t3.0mm	156	m ²			
立上り ウレタン防水	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	55	m			糸尺450
壁面側水切金物撤去	シーリング共	14	m			
水切撤去部立上りウレタン防水	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	14	m			糸尺300
架台	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	12	m			糸尺300
ドレン交換	改修用ドレン RD-100横	2	カ所			撤去・補修共
脱気筒新設	SUS製	2	カ所			
小計						
■3階屋上	既存シタ [◇] -コンクリート押え					
立上り防水シート撤去	押え金物共	243	m			
下地清掃	ケレン・清掃	736	m ²			
下地清掃	樹脂モルタル塗布	736	m ²			
勾配調整	t=10 程度	67	m ²			663m ² ×10%
立上り下地補修	クラック・欠損補修	48	m ²			
立上り下地調整	仮防水	160	m			
伸縮目地処理	既存撤去・ウレタンシール充填	519	m			
平場ウレタン防水	通気緩衝工法 t3.0mm	663	m ²			
立上ウレタン防水	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	142	m			糸尺300
平面側水切金物撤去	シーリング共	18	m			
水切撤去部立上りウレタン防水	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	18	m			糸尺300
架台	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	83	m			糸尺300
フェンス架台	密着工法 t2.0mm(クロス入り)	37	カ所			
ドレン交換	改修用ドレン RD-100横	2	カ所			撤去・補修共
ドレン交換	改修用ドレン RD-75横	5	カ所			撤去・補修共
脱気筒新設	SUS製	9	カ所			
小計						

